



CONSTRUCTIEDEEL * MAX. U-WAARDE

- * buitenmuur geïsoleerd met polyurethaan-platen (eurowall) met μ -waarde=0,023W/m²K - dikte 12cm * max. U-waarde = 0,32W/m²K
- * scheidingsmuur geïsoleerd met minerale wol (knauf) met μ -waarde=0,040W/m²K - dikte 2x3cm * max. U-waarde = 1,00W/m²K
- * hellend dak geïsoleerd met minerale wol met μ -waarde=0,04W/m²K - dikte 20cm * max. U-waarde = 0,27W/m²K
- * vloer boven kruipkelder geïsoleerd met gespoten pur-schuim met μ -waarde=0,027W/m²K - dikte 10 cm * max. U-waarde = 0,35W/m²K
- * vensters (raamprofiel in pvc + beglazing) * max. U-waarde = 2,2W/m²K
- * beglazing * max. U-waarde = 1,1W/m²K
- * buitendeur * max. U-waarde = 2,2W/m²K

VENTILATIEVOORZIENINGEN
volgens ventilatiesysteem C-EVQ II - configuratie 2

VERPLICHT MINIMUMAANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE EPB-EISEN 2014

BETON EN STAAL VOLGENS
STABILITEITSSTUDIE VAN BEVOEGD INGENIEURSBUREAU
FUNDERING TOT OP VASTE VONSTRUIE
ONGEVERGE GROND EN VOLGENS RICHTLIJNEN
VAN BEVOEGD INGENIEURSBUREAU EN NA GRONDSONDERING

FUNDERINGEN - STAALBETONCONSTRUCTIE
TER PLATSE TE CONTROLEREN

DE ARCHITECT KAN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR WIJZINGEN AAN DE GOEDGEKEURDE PLANNEN TIJDENS DE UITVOERING VAN DE WERKEN ZONDER ZIJN SCHRIJFELIJKE TOESTEMMING.

Legende

	Gevelmetselwerk
	Strakbouwstenen metselwerk
	Funderingsmetselwerk
	Stortbeton
	Gewapend beton
	Isolatie
	Waterdicht scherm
	Huishoudelijk afvalwater
	Fecaliën afvalwater
	Regenwater afvoerverwater

	Architectenbureau Huysmans Ann bvba Salvatorstraat 36 3500 Hasselt gsm 0477/44.63.22
BOUWHEER	HEYLEN NV Industriepark 7 zone B 2220 Heist-op-den-Berg tel. 015/22.23.11
LIGGING PERCEEL	Provincie Antwerpen Gemeente Laakdal Deelgemeente Vorst Geelstebaan 109-111 Sectie B nrs. 1154g, 1155c, 1153c, 1153d, 1156c, 1156g 4 ^e afdeling
OPDRACHT	Bouwen van 2 nieuwbouwprojecten met 4 gekoppelde ééngezinshuizen
BOUWPLAN	BOUWAANVRAAG BOUWPROJECT RECHTS Grondplannen woningen Grondplan carports
Dossier : 1512	Datum : 21/09/2015
Plan 3/5	Gewijzigd :
Schaal : zie plan	